

Leistungsbeschreibung eines VEX-Gerätes als Split-Variante

Sehr geehrter Kunde,

die Geräte mit der optionalen Ausstattungsvariante SPLIT durchlaufen im Herstellerwerk einen geänderten Prozess.

- › alle im Standardgerät befindlichen Nietverbindungen die zur Demontage gelöst werden müssen, sind durch Schrauben ersetzt.
- › alle im Standardgerät befindlichen flexiblen Dichtungen (Otto-Seal) werden im Werk nicht ausgeführt und müssen bei der Montage vor Ort eingelegt werden.
- › das Gerät wird komplett montiert und einem Endtest unterzogen
- › die Auslieferung erfolgt komplett montiert und je nach Größe des Gerätes auf 1-3 Paletten

Die Splitvariante beinhaltet neben dem geänderten Herstellungsprozess ebenfalls die Demontage und Montage des Gerätes vor Ort durch EXHAUSTO by Aldes GmbH bzw. ausgebildete Servicefirmen.

Hierzu wird zusammen mit der AB das Splitmontage-Anforderungsformular versandt. Dieses muss von Ihnen unter anderem mit der Angabe des BV-Standortes, des Ansprechpartners und des gewünschten Einsatztermins (bitte 10 AT Vorlauf einplanen) ausgefüllt und an folgende Adresse gesandt werden:

EXHAUSTO by Aldes GmbH
Mainzer Straße 43
55411 Bingen
Fax: 06721/9178-97
Email: service@exhausto.de

Der Leistungsumfang durch EXHAUSTO by Aldes GmbH vor Ort beinhaltet die Demontage und die Montage des Gerätes.

Die Verbringung der Einzelteile vom Demontagestandort zum Montagestandort, Montage des Grundrahmens und Hilfestellung sind bauseitig durchzuführen, hierzu ist geeignetes Personal abzustellen (mindestens jedoch 2 Monteure).

Zusätzliche Aufwände, die nicht durch EXHAUSTO by Aldes GmbH zu verantworten sind, werden gesondert in Rechnung gestellt.

Sollte im Nachhinein (nach Erhalt der Auftragsbestätigung) durch bauseitige Änderungen eine Splitmontage nicht mehr benötigt werden ist trotzdem ein Einsatz von EXHAUSTO by Aldes GmbH notwendig, um die Dichtungen einzulegen. Eine Demontage bzw. Montage durch Ihr eigenes Personal ist nicht zulässig und hat den Verlust der Gewährleistung zur Folge.